

Przedmiar

Budynek Dydaktyczny Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach - "MEDYK GORLICE"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<i>Na podstawie Programu Konserwatorskiego - zachowano numerację. KAŻDY OFERENT MA OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ ZE STANEM FAKTYCZNYM, OBMIARAMI ROBÓT, ZAKRESEM ROBÓT I ZŁOŻYĆ ODPOWIEDNIE OŚWIADCZENIE.</i>		
		A Roboty wstępne i przygotowawcze		
1	KNR 2-25 0418/01	Budowa słupków ograniczających połączonych liną	szt	10
2	KNR 2-25 0418/02	Rozebranie słupków ograniczających połączonych liną	szt	10
3	KNNR-W 3 1013/01	Zabezpieczenie podłóg folia 1*(28+3+31+12)	m2	74
		razem	m2	74
4	KNNR-W 3 1014/07	Mycie posadzek lastrykowych, cementowych, betonowych, wykładzin i płytek po robotach malarskich-KOSTKA BRUKOWA PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT	m2	74
		01 Usunięcie wtrórných cementowych spoin oraz pierwotnych niespełniających swej funkcji. Usuwanie metodą mechaniczną -wykuwanie, nawiercanie.		
5	KNR 19-01 0828/01	Wykucie starych spoin w murach gładkich z cegły zabytkowej-LECZ Z PODWMURÓWKI Z PIASKOWCA elewacja od strony biblioteki ((0,25+1,6)*27,12)/2-2,3*1+0,4*1*2 ścięty narożnik ((1,6+2)*2,7)/2 elewacja od strony ulicy 3-go Maja ((2+3,5)*29,5)/2-2,8*1,6-1*1,2-1*1,4*2+0,5*2,5*2 elewacja wjazdu na podwórkę ((3,5+1,3)*11,5)/2	m2 m2 m2 m2	23,586 4,86 75,145 27,6
		razem	m2	131,191
		02 Opracowanie uszkodzonej powierzchni (faktury, struktury) ciosów piaskowcowych podmurówki.		
6	KNR BC-02 0202/02	Czyszczenie strumieniowo - ściernie powierzchni betonowych pionowych nie malowanych-LECZ Z KAMIENIA	m2	132
7	KNR 2-02u2 2127/02	Nakładanie faktury groszkowanej na powierzchnie płaskie o szerokości ponad 20cm piaskowca "Rakowiczki" przyjęto 15% powierzchni ogółem 0,15*132	m2	19,8
		razem	m2	19,8
8	KNR 2-02u2 2127/03	Nakładanie faktury gradzinowanej na powierzchnie płaskie o szerokości ponad 20cm piaskowca "Rakowiczki" przyjęto 15% powierzchni ogółem 0,15*132	m2	19,8
		razem	m2	19,8
		03 Przygotowanie stanowisk z uszkodzonymi ciosami pod uzupełnienie formy ciosów. Usunięcie całkowicie zwięzłej struktury kamienia i impregnacja		
9	KNR K-04 0403/01	Czyszczenie okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych w systemie renowacji budownictwa Reno przyjęto 20% powierzchni ogółem 0,2*132	m2	26,4
		razem	m2	26,4
10	KNR K-04 0403/03	Impregnacja okładzin klinkierowych i kamiennych w systemie renowacji budownictwa Reno-LECZ ŚRODKIEM ZGODNYM Z PROGRAMEM KONSERWATORSKIM	m2	132
11	KNR K-24 0401/06	Impregnacja i konserwacja powierzchni ceramiki, cegły, kamienia naturalnego, dachówki ceramicznej w technologii Kreisel	m2	132
		04 Uzupełnienie uszkodzonych ciosów piaskowcowych metodą wstawek całej formy ciosu oraz metodą taszlowania piaskowcem dobranym na zaprawach i trzpieniach ze stali kwasoodpornej		
12	KNR 2-31 1213/04	Remonty częściowe rolki z kostki betonowej o wymiarach 14x12cm przy szynach tramwajowych-LECZ WZDŁUŻ MURÓW W CELU ODSŁONIĘCIA COKOŁU=ROZBIÓRKA+PONOWNY MONTAŻ 28+3+31+12	m	74
		razem	m	74
13	KNR 4-01 0349/07	Rozebranie licowania wykonanego z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej przyjęto 18% powierzchni ogółem 0,18*132	m2	23,76
		razem	m2	23,76
14	KNR 4-01 0316/01	Uzupełnienie ścian o grubości do 30cm lub zamurowanie otworów na zaprawie cementowo-wapiennej 24*0,3	m3	7,2
		razem	m3	7,2
15	KNR 4-03 1009/05	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8cm i średnicy do 10mm w podłożu betonowym 24*4	otworów	96
		razem	otworów	96
16	KNR 4-03 1016/06	Osadzenie kołków metalowych rozporowych o średnicy do 10mm w ścianie-LECZ ZE STALI KWASOODPORNEJ	szt	96

Przedmiar

Budynek Dydaktyczny Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach - "MEDYK GORLICE"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	TZKNC N-K-VI 5/08	Uzupełnienie ubytków (flekowanie) o powierzchni do 0,1m2 w piaskowcu	szt	35
18	TZKNC N-K-VI 3/06	Uzupełnienie ubytków kamieni porowatych kitami na bazie roztworów żywicy sztucznych - kity podbarwione w masie na kolor otoczenia	dm2	50
		05 Wykonanie spoinowań (fug) podmurówki uelastycznioną masą mineralną ewentualnie zaprawą tradycyjną z dodatkiem wapna trasowego i cementu portlandzkiego 250		
19	KNNR-W 3 0613/04	Spoinowanie bez wykucia spoin murów cyklopowych	m2	132
		06 Impregnacja strukturalno-hydrofobizacyjna		
20	KNR K-21 0302/05	Impregnacja hydrofobowa kamienia naturalnego i sztucznego w technologii Deitermann	m2	132
		07 Wykonanie dokumentacji powykonawczej		
21	TZKNC N-K-VI 6/02	Inwentaryzacja i wstępny opis obiektu w stanie bardzo złym	obiekt	1
		B Materiały użyte do renowacji i konserwacji		
22	Preliminarz kosztów	Materiały użyte do renowacji i konserwacji-RYCZAŁTOWO	kpl	1